

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL/GOIATUBA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO FEIRA COBERTA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 03-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE FEIRA COBERTA | MUNICÍPIO / UF GOIATUBA/GO | BDI 1 22,70% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|----------------------|---------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| FEIRA COBERTA | | | | | | | | | 4.795.935,88 |
| 1. | | | FEIRA COBERTA | | | | | | - |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | - |
| 1.1.0.1. | GOINFRA OBRAS | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 | 2,00 | 197,85 | BDI 1 | 242,76 | 485,52 |
| 1.1.0.2. | GOINFRA OBRAS | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 2.354,57 | 5,05 | BDI 1 | 6,20 | 14.598,33 |
| 1.1.0.3. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 400,00 | 132,98 | BDI 1 | 163,17 | 65.268,00 |
| 1.1.0.4. | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 16,00 | 1.097,06 | BDI 1 | 1.346,09 | 21.537,44 |
| 1.1.0.5. | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 16,00 | 887,35 | BDI 1 | 1.088,78 | 17.420,48 |
| 1.1.0.6. | SINAPI | 93582 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 16,00 | 268,78 | BDI 1 | 329,79 | 5.276,64 |
| 1.1.0.7. | SINAPI | 93585 | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 16,00 | 1.189,19 | BDI 1 | 1.459,14 | 23.346,24 |
| 1.1.0.8. | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 64,00 | 573,26 | BDI 1 | 703,39 | 45.016,96 |
| 1.1.0.9. | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 16,00 | 968,03 | BDI 1 | 1.187,77 | 19.004,32 |
| 1.1.0.10. | SINAPI | 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 1,00 | 6.073,46 | BDI 1 | 7.452,14 | 7.452,14 |
| 1.2. | | | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | | | | | | - |
| 1.2.0.1. | GOINFRA OBRAS | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH-4ARML+100KG DE C/M3) | m2 | 897,47 | 46,32 | BDI 1 | 56,83 | 51.003,22 |
| 1.2.0.2. | GOINFRA OBRAS | 210501 | FORRO DE GESSO COMUM | m2 | 463,72 | 27,76 | BDI 1 | 34,06 | 15.794,30 |
| 1.2.0.3. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 2.354,57 | 89,22 | BDI 1 | 109,47 | 257.754,78 |
| 1.2.0.4. | GOINFRA OBRAS | 61130 | MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO | m2 | 331,25 | 387,25 | BDI 1 | 475,16 | 157.396,75 |
| 1.3. | | | REVESTIMENTOS | | | | | | - |
| 1.3.0.1. | GOINFRA OBRAS | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 1.794,94 | 4,94 | BDI 1 | 6,06 | 10.877,34 |
| 1.3.0.2. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 470,92 | 733,20 | BDI 1 | 899,64 | 423.658,47 |
| 1.3.0.3. | SINAPI-I | 43127 | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 2.354,58 | 58,70 | BDI 1 | 72,02 | 169.576,85 |
| 1.3.0.4. | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 432,00 | 127,48 | BDI 1 | 156,42 | 67.573,44 |
| 1.3.0.5. | SINAPI | 87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 356,71 | 67,26 | BDI 1 | 82,53 | 29.439,28 |
| 1.4. | | | PINTURAS | | | | | | - |
| 1.4.0.1. | GOINFRA OBRAS | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 1.794,94 | 13,48 | BDI 1 | 16,54 | 29.688,31 |
| 1.5. | | | ESQUADRIAS | | | | | | - |
| 1.5.1. | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | | | | - |
| 1.5.1.1. | SINAPI | 100680 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA | UN | 76,00 | 898,10 | BDI 1 | 1.101,97 | 83.749,72 |
| 1.5.1.2. | SINAPI | 100685 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8,00 | 1.029,90 | BDI 1 | 1.263,69 | 10.109,52 |
| 1.5.2. | | | ESQUADRIAS METÁLICAS | | | | | | - |
| 1.5.2.1. | GOINFRA OBRAS | 180113 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m2 | 2,52 | 568,24 | BDI 1 | 697,23 | 1.757,02 |
| 1.5.2.2. | GOINFRA OBRAS | 190202 | VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO | m2 | 2,52 | 316,68 | BDI 1 | 388,57 | 979,20 |
| 1.5.2.3. | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,60 | 641,00 | BDI 1 | 786,51 | 1.258,42 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------------|---------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| 1.6. | | | HIDROSSANITARIO | | | | | - | 332.425,50 |
| 1.6.0.1. | GOINFRA OBRAS | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO – COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | Un | 76,00 | 458,30 | BDI 1 | 562,33 | 42.737,08 |
| 1.6.0.2. | GOINFRA OBRAS | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un | 84,00 | 114,62 | BDI 1 | 140,64 | 11.813,76 |
| 1.6.0.3. | GOINFRA OBRAS | 80505 | VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | un | 8,00 | 749,33 | BDI 1 | 919,43 | 7.355,44 |
| 1.6.0.4. | SINAPI | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16,00 | 326,84 | BDI 1 | 401,03 | 6.416,48 |
| 1.6.0.5. | GOINFRA OBRAS | 80543 | LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA | un | 8,00 | 163,97 | BDI 1 | 201,19 | 1.609,52 |
| 1.6.0.6. | GOINFRA OBRAS | 80573 | TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | un | 8,00 | 346,09 | BDI 1 | 424,65 | 3.397,20 |
| 1.6.0.7. | GOINFRA OBRAS | 271701 | BANCADA DE GRANITINA | m2 | 31,22 | 229,52 | BDI 1 | 281,62 | 8.792,18 |
| 1.6.0.8. | SINAPI | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL | UN | 44,00 | 344,29 | BDI 1 | 422,44 | 18.587,36 |
| 1.6.0.9. | SINAPI | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020 | UN | 76,00 | 1.634,67 | BDI 1 | 2.005,74 | 152.436,24 |
| 1.6.0.10. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 318,82 | 54,99 | BDI 1 | 67,47 | 21.510,79 |
| 1.6.0.11. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 145,16 | 28,93 | BDI 1 | 35,50 | 5.153,18 |
| 1.6.0.12. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 92,00 | 49,44 | BDI 1 | 60,66 | 5.580,72 |
| 1.6.0.13. | SINAPI-I | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 48,00 | 20,39 | BDI 1 | 25,02 | 1.200,96 |
| 1.6.0.14. | GOINFRA OBRAS | 81924 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM | Un | 14,00 | 21,79 | BDI 1 | 26,74 | 374,36 |
| 1.6.0.15. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 204,20 | 9,81 | BDI 1 | 12,04 | 2.458,57 |
| 1.6.0.16. | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 110,66 | 8,00 | BDI 1 | 9,82 | 1.086,68 |
| 1.6.0.17. | GOINFRA OBRAS | 81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un | 10,00 | 8,08 | BDI 1 | 9,91 | 99,10 |
| 1.6.0.18. | GOINFRA OBRAS | 81320 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM | Un | 18,00 | 6,00 | BDI 1 | 7,36 | 132,48 |
| 1.6.0.19. | SINAPI | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 72,00 | 16,94 | BDI 1 | 20,79 | 1.496,88 |
| 1.6.0.20. | SINAPI | 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42,00 | 6,46 | BDI 1 | 7,93 | 333,06 |
| 1.6.0.21. | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 171,00 | 187,68 | BDI 1 | 230,28 | 39.377,88 |
| 1.6.0.22. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 32,04 | BDI 1 | 39,31 | 78,62 |
| 1.6.0.23. | GOINFRA OBRAS | 80904 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4" | Un | 4,00 | 80,88 | BDI 1 | 99,24 | 396,96 |
| 1.7. | | | ESTRUTURAS METALICAS | | | | | - | 2.297.374,55 |
| 1.7.1. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | - | 2.110.447,94 |
| 1.7.1.1. | SINAPI | 100765 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, | KG | 72.468,00 | 16,72 | BDI 1 | 20,52 | 1.487.043,36 |
| 1.7.1.2. | SINAPI | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 29.899,50 | 16,99 | BDI 1 | 20,85 | 623.404,58 |
| 1.7.2. | | | COBERTURA | | | | | - | 186.926,61 |
| 1.7.2.1. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 2.652,57 | 57,43 | BDI 1 | 70,47 | 186.926,61 |
| 1.8. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | - | 166.272,16 |
| 1.8.0.1. | SINAPI | 100898 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 174,00 | 222,95 | BDI 1 | 273,56 | 47.599,44 |
| 1.8.0.2. | COMPOSIÇÃO | 20 | BLOCO DE COROAMENTO 1X1X1 M, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COM FORMA, ARMADO, FCK = 30 | UN | 29,00 | 2.702,53 | BDI 1 | 3.316,00 | 96.164,00 |
| 1.8.0.3. | COMPOSIÇÃO | 07 | VIGA BALDRAME 0,15 X 0,30 X 1,00 M, IMPERMEABILIZADA | M | 184,00 | 99,70 | BDI 1 | 122,33 | 22.508,72 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------------|---------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 1.9. | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | - | 105.301,04 |
| 1.9.0.1. | SINAPI | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 768,10 | 19,01 | BDI 1 | 23,33 | 17.919,77 |
| 1.9.0.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4,38 | 3,79 | BDI 1 | 4,65 | 20,37 |
| 1.9.0.3. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.758,90 | 6,22 | BDI 1 | 7,63 | 13.420,41 |
| 1.9.0.4. | SINAPI | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 521,64 | 65,54 | BDI 1 | 80,42 | 41.950,29 |
| 1.9.0.5. | GOINFRA OBRAS | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 6,00 | 18,92 | BDI 1 | 23,21 | 139,26 |
| 1.9.0.6. | GOINFRA OBRAS | 71176 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A | Un | 2,00 | 410,59 | BDI 1 | 503,79 | 1.007,58 |
| 1.9.0.7. | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 48,45 | BDI 1 | 59,45 | 237,80 |
| 1.9.0.8. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36,00 | 21,67 | BDI 1 | 26,59 | 957,24 |
| 1.9.0.9. | SINAPI | 97607 | LÂMPADA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 76,00 | 87,15 | BDI 1 | 106,93 | 8.126,68 |
| 1.9.0.10. | SINAPI | 100906 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 60,00 | 238,82 | BDI 1 | 293,03 | 17.581,80 |
| 1.9.0.11. | GOINFRA OBRAS | 71646 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE NO FORRO | un | 24,00 | 133,79 | BDI 1 | 164,16 | 3.939,84 |
| 1.10. | | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | - | 364.539,94 |
| 1.10.0.1. | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 9,00 | 1.097,06 | BDI 1 | 1.346,09 | 12.114,81 |
| 1.10.0.2. | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 9,00 | 968,03 | BDI 1 | 1.187,77 | 10.689,93 |
| 1.10.0.3. | SINAPI-I | 40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | 8,00 | 18.849,42 | BDI 1 | 23.128,24 | 185.025,92 |
| 1.10.0.4. | SINAPI-I | 40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 8,00 | 12.752,15 | BDI 1 | 15.646,89 | 125.175,12 |
| 1.10.0.5. | SINAPI-I | 40918 | ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | 4,00 | 3.212,53 | BDI 1 | 3.941,77 | 15.767,08 |
| 1.10.0.6. | SINAPI-I | 40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | 4,00 | 3.212,53 | BDI 1 | 3.941,77 | 15.767,08 |