



MAPA ILUMINADO- RUAS QUE DEVEM SER RECAPEADAS
ESCALA : 1:1000

ÁREA DE RECAPEAMENTO SOLICITADA



MAPA DE LOCALIZAÇÃO- RESIDENCIAL JUCA DA LUIZA
ESCALA : 1:1250

RUA 01					
ITEM	Espessura (m)	Quant. (m ²)	UND	TOTAL	TON
Sub-Base Brita A4	0,17	2.582,85	M ³	439,10	952,00
Brita Graduada	0,15	2.582,85	M ³	387,43	840,00
PMF	0,05	2.582,85	M ³	129,15	480,00
Camada de Bloqueio/ Denante Areia	0,34	2.582,85	M ³	878,17	1358,50

RUA 02					
ITEM	Espessura (m)	Quant. (m ²)	UND	TOTAL	TON
Sub-Base Brita A4	0,17	3.035,53	M ³	516,05	952,00
Brita Graduada	0,15	3.035,53	M ³	455,33	840,00
PMF	0,05	3.035,53	M ³	151,78	480,00
Camada de Bloqueio/ Denante Areia	0,34	3.035,53	M ³	1.032,10	1358,50

RUA 05					
ITEM	Espessura (m)	Quant. (m ²)	UND	TOTAL	TON
Sub-Base Brita A4	0,17	800	M ³	136	952,00
Brita Graduada	0,15	800	M ³	120	840,00
PMF	0,05	800	M ³	40	480,00
Camada de Bloqueio/ Denante Areia	0,34	800	M ³	272	1358,50

RUA 08					
ITEM	Espessura (m)	Quant. (m ²)	UND	TOTAL	TON
Sub-Base Brita A4	0,17	1.283,66	M ³	218,22	952,00
Brita Graduada	0,15	1.283,66	M ³	192,55	840,00
PMF	0,05	1.283,66	M ³	64,18	480,00
Camada de Bloqueio/ Denante Areia	0,34	1.283,66	M ³	436,45	1358,50

RUA 10					
ITEM	Espessura (m)	Quant. (m ²)	UND	TOTAL	TON
Sub-Base Brita A4	0,17	860,80	M ³	146,34	952,00
Brita Graduada	0,15	860,80	M ³	129,13	840,00
PMF	0,05	860,80	M ³	43,05	480,00
Camada de Bloqueio/ Denante Areia	0,34	860,80	M ³	292,70	1358,50

RUA 12					
ITEM	Espessura (m)	Quant. (m ²)	UND	TOTAL	TON
Sub-Base Brita A4	0,17	1.283,66	M ³	218,22	952,00
Brita Graduada	0,15	1.283,66	M ³	192,55	840,00
PMF	0,05	1.283,66	M ³	64,19	480,00
Camada de Bloqueio/ Denante Areia	0,34	1.283,66	M ³	436,45	1358,50

TABELA DE RUAS (PAVIMENTAÇÃO)						
BAIRRO	RUA	INICIO	FIM	COMP. (M)	LARG.(M)	ÁREA(M ²)
RESIDENCIAL JUCA DA LUIZA	RUA 01	RUA 10 18°00'43.2"S 49°22'33.7"W	RUA ALAMEDA DAS ROSAS 18°00'42.7"S 49°22'45.7"W	360,90	8,05	2.582,85
RESIDENCIAL JUCA DA LUIZA	RUA 02	RUA 10 18°00'43.2"S 49°22'33.7"W	RUA ALAMEDA DAS ROSAS 18°00'42.7"S 49°22'45.7"W	427,80	8,05	3.035,53
RESIDENCIAL JUCA DA LUIZA	RUA 05	AV. CLOVIS RODRIGO DO VALE 18°00'41.8"S 49°22'30.5"W	RUA 05 18°00'36.3"S 49°22'39.1"W	105,30	8,20	800,00
RESIDENCIAL JUCA DA LUIZA	RUA 08	AV. PRESIDENTE VARGAS 18°00'44.5"S 49°22'31.1"W	RUA 03 18°00'38.2"S 49°22'39.5"W	178,92	6,95	1.283,66
RESIDENCIAL JUCA DA LUIZA	RUA 10	AV. PRESIDENTE VARGAS 18°00'44.5"S 49°22'31.1"W	RUA 02 18°00'40.2"S 49°22'39.5"W	117,51	7,15	860,80
RESIDENCIAL JUCA DA LUIZA	RUA 12	RUA MINAS GERAIS 18°00'41.3"S 49°22'30.0"W	RUA 06 18°00'34.7"S 49°22'38.0"W	38,50	6,95	1.283,66



Prefeitura de Goiatuba

Título
PROJETO- RECAPEAMENTO ASFALTICO RESIDENCIAL JUCA DA LUIZA

Especificação
Ruas a serem recapeadas

Conteúdo
Mapa de Localização, Mapa Iluminado, Tabela de Ruas

Responsável Técnico

Autor do Projeto
EMEC ENGENHARIA

Solicitante
Prefeitura de Goiatuba



Folha
02

Data
MARÇO/2022